

Kristonné Bukta Andrea

Név : Halmajugra Község Önkormányzata

Cím : 3273 Halmajugra Kossuth L. út 163

A munka leírása:

Szolgálati lakások felújítása
3273 Halmajugra Kossuth L. út 173. 265 hrsz

Költségbecslés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	7.725.296	4.854.912
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7.725.296	4.854.912
2.1 ÁFA vetítési alap		12.580.208
2.2 Áfa	27.00%	3.396.656
3. A munka ára		15.976.864

Kristonné Bukta Andrea

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-002-6.1 (6) ÖN Páraáteresztő, vízzáró alátét fólia elhelyezése, teljes szarufaköz magasságot kitöltő hőszigetelés esetére, 0,02 Sd értékkel, csőáttöréssel, kéménykiállással 280 m2	0	480	0	134.400
2	35-011-1.3.1-0211290 (5) ÖN Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben 580 m2	1.288	1.020	747.040	591.600
3	35-080-2.1 (3) ÖN Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag felső deszkázás 280 m2	4.887	3.180	1.368.360	890.400
4	36-005-21.1.1.1-0414301 (38) ÖN Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1 mm szemcsemérettel Cemix EDELPUTZ EXTRA/Extra dörzsölt vakolat, 1 mm, fehér, Csz.: K18704000 31 m2	616	1.920	19.096	59.520
5	42-090-3.1.2.2 (13) ÖN Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap 2 m2	0	7.080	0	14.160
6	47-011-15.1.1.1-0154005 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen D112 belsőtéri, penészgátló, matt, diszperziós falfesték, fehér 315 m2	437	1.320	137.655	415.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	48-000-26 (35) ÖN Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről 280 m2	0	600	0	168.000
8	48-007-1.1.2-0092004 (2) ÖN Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez, 1000x600x150 mm 325,6 m2	3.587	1.920	1.167.927	625.152
9	48-007-21.1.1.2-0091257 (37) ÖN Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 G grafitos expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm, Cikkszám: 0541-08010000 31 m2	4.158	2.580	128.898	79.980
10	48-007-41.1.5.1-0427247 (70) ÖN Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) FibranGeo BP 70-L 2000x1200x100 táblás kőzetgyapot hőszigetelő anyag, lépcsős élképzéssel, 70 kPa nyomószilárdsággal, $\lambda_{D=0,039}$ (W/mK) 560 m2	7.422	3.300	4.156.320	1.848.000
11	48-021-1.51.2.3.1 (32) ÖN Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel 155 db	0	180	0	27.900
Munkanem összesen:				7.725.296	4.854.912